

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES DU PETIT BILLIOU À CARQUEFOU

DÉCLARATION D'EXISTENCE
au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l'Environnement
«**PORTER À CONNAISSANCE**»



NOTE COMPLÉMENTAIRE

Maître d'Ouvrage

Nantes Métropole
2 Cours du Champ de Mars
44 923 Nantes Cedex 9



Bureau d



SEGI - Agence LOIRE-ATLANTIQUE - 11 place des
Douves - 44 190 CLISSON
Tél : 02 28 21 24 71 – info@segi-ingenierie.fr

N° Affaire :
16-296

Date : 10-2018	Etabli par : E. MORIN	Vérfié par : B. KIESSLICH	V0
----------------	-----------------------	---------------------------	----

Des compléments sont apportés ci-après, en réponse à la demande de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique, unité SEE/EMA.

A pleine charge (avant surverse) :

- Le débit de fuite du bassin est estimé à : 160 l/s
- Le temps de vidange estimé est de 9h

L'occurrence de pluie mobilisant la surverse est estimée entre 2 et 5 ans.